CONTRATTO DI MANUTENZIONE ANTINCENDIO – ALLEGATO 1. SICURNET SRL

ART.1 NORME DI MANUTENZIONE E SCADENZE

Le fasi della manutenzione di dispositivi ed impianti antincendio e di emergenza, garantite da parte di personale tecnico specializzato della **Sicurnet S.r.l.,** sono regolate dal D.Lgs 81/08 e s.m.i., dal D.M. 10/03/98, e dalle norme specifiche riportate nei punti seguenti.
Oltre alle fasi sottoindicate SICURNET S.r.l. può prendere incarico, sulla base di specifici accordi ulteriori operazioni previste in ulteriori fasi sotto non specificate, ad es. fasi di sorveglianza.

A1 MANUTENZIONE ESTINTORI

Le prestazioni previste dalla norma UNI 9994/1 comprendono:

a) **presa in carico** : in occasione del primo intervento ("controllo iniziale" art. 4.3 della norma UNI 9994/1);
b) **controllo** (periodico) : con frequenza semestrale (art. 4.5 della norma UNI 9994/1);
c) **revisione** (programmata) : con frequenza come indicata nel prospetto 2. della norma UNI 9994/1 (art. 4.6 della norma UNI 9994/1);
d) **collaudo** : con frequenza come indicata nel prospetto 2. della norma UNI 9994/1 (art. 4.7 della norma UNI 9994/1).

Sono inoltre previste le seguenti operazioni:

e) **registrazione dei controlli** : rapporto di manutenzione (una copia verrà rilasciata al Cliente); cartellino di manutenzione.

A2 MANUTENZIONE RETE IDRICA ANTICENDIO

Le prestazioni previste dalla norma UNI EN 671/3 e della UNI 10779 comprendono:

a) **controllo** (periodico) : frequenza semestrale (artt. 6.2, 6.4 all. VI del D.M. 10/03/98);
b) **manutenzione annuale** (revisione) : frequenza annuale (art. 6.1 della norma UNI 671/3);
c) **collaudo** (periodico) : delle manichette idranti, frequenza ogni 5 anni (art. 6.2 della norma UNI 671/3).

Sono inoltre previste le seguenti operazioni:

d) **registrazione dei controlli** : rapporto di manutenzione (una copia verrà rilasciata al Cliente); cartellino di manutenzione.

A3 MANUTENZIONE TAGLIAFUOCO ED USCITE DI EMERGENZA

Le prestazioni previste dalla norma UNI 11471/1 e dal DM 3/11/04 comprendono:

a) **Presa in carico** : in occasione del primo intervento (art.7.5 UNI 11473-1)
b) **Controllo** (periodico) : con cadenza semestrale (art.7.7 UNI 11473-1)

Sono inoltre previste le seguenti operazioni:

c) **registrazione dei controlli** : rapporto di manutenzione (una copia verrà rilasciata al Cliente); cartellino di manutenzione.

A4.1 MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO

Le prestazioni previste dalla norma UNI EN 12845 comprendono:

a) **Controllo** (periodico) **semestrale** : frequenza semestrale (art. 20.3.3 della norma UNI EN 12845);
b) **Controllo** (periodico) **trimestrale** : frequenza semestrale (art. 20.3.2 della norma UNI EN 12845);

Sono inoltre previste le seguenti operazioni:

c) **registrazione dei controlli** : rapporto di manutenzione (una copia verrà rilasciata al Cliente).

A4.2 MANUTENZIONE IMPIANTI DI RIVELAZIONE

Le prestazioni previste dalla norma UNI 11224 comprendono:

a) **Controllo iniziale** : in occasione del primo intervento (art.8 della norma UNI 11224)
b) **Controllo periodico** : frequenza semestrale (art.10 della norma UNI 11224);
c) **Verifica generale di sistema** : frequenza almeno ogni 12 anni (art.11 della norma UNI 11224)

Sono inoltre previste le seguenti operazioni:

d) **registrazione dei controlli** : rapporto di manutenzione (una copia verrà rilasciata al Cliente).

A4.3 MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA

Le prestazioni previste dalla norma UNI CEI 11222 comprendono:

a) **Verifica Generale, di funzionamento** (controllo periodico)
: frequenza semestrale (art. 4.2 e 4.3 della norma UNI CEI 11222);
b) **Controllo Autonomia** : frequenza annuale (art. 4.4 della norma UNI CEI 11222)

Sono inoltre previste le seguenti operazioni:

c) **registrazione dei controlli** : rapporto di manutenzione (una copia verrà rilasciata al Cliente).

A7 FULL-SERVICE REGISTRO ANTINCEDIO

Le prestazioni comprendono:

a) **Controllo/compilazione** : in occasione degli interventi di manutenzione

Il contratto comprende la fornitura del registro e la sostituzione alla scadenza dello stesso.

A5. MANUTENZIONE CASSETTE PRONTO SOCCORSO; A.6 CASSETTE D.P.I.

Le prestazioni comprendono:

a) **Controllo** (periodico) : frequenza semestrale
Verifica del contenuto delle cassette di pronto soccorso in conformità al D.M. 388 del 15/07/2003 Allegati 1 e 2.
Verifica del contenuto delle cassette D.P.I.

ART.2 CONTRATTI TIPOLOGIE "FULL-SERVICE"

2.1 Nei canoni di contratti Fullservice ESTINTORI sono compresi le parti di ricambio per normale usura.

2.2 Sono escluse parti di ricambio per danneggiamenti, uso improprio, condizioni d'impiego errate, posizionamento dei dispositivi in luoghi che danneggino o accelerino il processo di deterioramento dell'apparecchio o di singole parti di ricambio.

2.3 Nei canoni di contratti Fullservice IDRANTI **non** sono comprese parti di ricambio.

2.4 I canoni di contratti Fullservice IDRANTI si riferiscono ad idranti con n° 1 manichetta; per manichette aggiuntive verrà applicato uteriore canone, uguale al primo, per ogni manichetta aggiuntiva

2.5 Nel canone non è compresa la fornitura dei dispositivi stessi, salvo se non indicato diversamente all' ART.1 del presente allegato.